

施 工 明 細 書

21.03.18

No. 20 (有)北陸システム工房

御中 横山邸新築工事

Page 1

No.	名 称	仕 様・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	ロ ス 率
1	FK折板 VS- I	t=0.6mmカラー鉄板	536	m ²	*****	*****	0.0%
2	FK折板 VS- I	t=1.0mmカラー鉄板	25	m ²	*****	*****	0.0%
3	FK折板 VS- I	t=0.8mm耐摩カラーGL鋼板	75	m ²	*****	*****	0.0%
					*****	*****	
4	中間金具 (ISサドル)	H=100 @333 I 型	10	m	*****	*****	0.0%
5	中間金具 (ISサドル)	H=100 @500 II 型	23	m	*****	*****	0.0%
					*****	*****	
6	グラスウール	t=50mm×2 10kg/m3 I 型	100	m ²	*****	*****	0.0%
7	グラスウール	t=50mm×2 16kg/m3 I 型	133	m ²	*****	*****	0.0%
8	ルーフトッキ	t=0.5mmカラー鉄板	36	m ²	*****	*****	0.0%
9	ルーフトッキ	t=0.6mmガルバリウム鋼板	52	m ²	*****	*****	0.0%
					*****	*****	
10	裏打断熱材	ポリフォーム8mm貼り	70	m ²	*****	*****	0.0%
11	裏打断熱材	フネンエース4mm貼り	16	m ²	*****	*****	0.0%
					*****	*****	
					施工合計	528,100	